

## Varmt arbejde

### Introduktion

Varmt arbejde er farligt og risikabelt arbejde, der ofte er årsag til store og ødelæggende brande. Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsopgaver, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning af materialer.

Forsikrings-selskabet skal altid have besked før der udføres varmt arbejde. Kontakt forsikrings-selskabet forud for arbejdet og aftal krav og forholdsregler i forbindelse med udførelse af varmt arbejde.

### Risikovurdering

- Risikovurdering foretages altid af den udførende forud for det planlagte arbejde.
- Den udførende kan føre tilsyn med arbejdsstedet samtidig med udførelse af det varme arbejde, hvis risikovurdering giver mulighed for det.
- Den udførende skal undervejs og efterfølgende det varme arbejde sikre, at der ikke er tilløb til brand.



### Brandslukningsudstyr

- Før arbejdet påbegyndes, bør den udførende ud fra omfang af arbejde, potentiel risiko og konsekvens vurdere, hvilket brandslukningsudstyr og hvor meget den udførende og brandvagt skal have til sin rådighed.
- Brandslukningsmateriel skal være tilgængelig og klar til brug ved arbejdsstedet, før varmt arbejde påbegyndes.



### Aftaleblanket

- Aftaleblanketten anvendes hver gang, der skal udføres varmt arbejde.
- Aftaleblanketten anvendes til at sikre en god dialog forud for udførelse af varmt arbejde og afklaring af forpligtelser hos de involverede parter.



Der er ikke krav om brug af aftaleblanket hos private kunder/bygherrer

# Fakta:

### Brandvagt

- Ved udførelse af varmt arbejde skal der altid være en brandvagt til stede, når bygherre eller forsikrings-selskab kræver det.
- Brandvagten kan ikke lave andre opgaver samtidig med, at der løbende og kontinuerligt holdes opsyn med arbejdsstedet.



Rundering i forbindelse med udførelse af varmt arbejde

- Et termografikamera kan anvendes til at søge efter varmeudvikling i konstruktioner eller oplag.
- Ved rundering skal hele arbejdsstedet inspiceres og det skal sikres, at der ikke er tilløb til brand i konstruktion, oplag eller omgivelser efter udførelse af varmt arbejde
- Efter endt arbejde skal der fortsat føres opsyn med området, hvor der har været udført varmt arbejde.
- Rundering skal foretages i mindst en time efter afslutning af varmt arbejde.
- Ved særlige risici kan runderingsperioden udvides

### Uddannelse af udførende og brandvagt

- Den udførende skal have fulgt kursus i varmt arbejde og have certifikat i varmt arbejde.
- Både udførende og brandvagt skal have gennemført praktisk kursus i brandbekæmpelse
- Brandvagt skal have kendskab til DBI brandteknisk vejledning 10 for varmt arbejde.



### Kursus i varmt arbejde

- Kursusindhold i varmt arbejde skal være tilsvarende DBI-kursus i varmt arbejde.
- Kursus skal altid omfatte praktisk brandbekæmpelse.

